別紙③

旭区子ども・子育てプラザ

定期清掃場所別作業一覧表・報告書

プラザ責任者	業務責任者	業務担当者

令和　年　月　日

※業務担当者、業務責任者、プラザが確認し、押印すること。

清掃場所	床質	面積・台数	作業方法	作業回数	実施項目チェック
●事務室	硬質プラスチックタイル	21.00 ㎡	1 床の拭き掃除、水拭き	4か月に1回	
●集会室	硬質プラスチックタイル	42.00 ㎡	2 汚染部分は石鹸等で洗浄		
●講習室	硬質プラスチックタイル	42.00 ㎡	3 乾燥後、床材に適した良質ワックスの塗布 （但し、ワックスは効果が長期に持続するものを用いること。なお、床材により、良質水性ワックスを使用する場合は除塵後、モップで水拭き、汚染部分は洗剤塗布後洗浄すること）		
●娯楽談話室	塩ビシート	51.00 ㎡	4 乾燥後、ポリッシャーで磨き上げ		
●軽運動室	フローリング	139.00 ㎡			
●廊下	硬質プラスチックタイル				
●便所（便所用ホール含む）	塩ビシート	34.00 ㎡			
●ブラインド		56.00 ㎡	1 水拭き、乾拭き等でほこりを除去すること（取り外し不要）	4か月に1回	
●窓ガラス（内面）		130.00 ㎡	1 ガラス用石鹸や薬剤等を塗布し、ウインドスクィージー又は乾布で汚れをふき取り、磨き上げる。**（柵や壁面がある窓は、水拭きだけで対応すること）** 2 窓枠外の枯れ葉や鳥類排泄物等を除去する。 3 窓の清掃は基本的に内側から作業すること（脚立を使用する場合あり） 4 作業にあたって、安全措置が必要な場合は措置を講ずること。	4か月に1回	
●エアコンフィルター （５階軽運動室４台は除く）		8 台	1 フィルターを取り外し、洗浄等によりほこりや汚れを除去する。 2 乾燥後、フィルターをエアコン内に取り付け	4か月に1回	
●室内換気扇 （トイレは除く）		12 台	1 換気扇を取り外し、洗浄などによりほこりや汚れを除去する。 （経年劣化により取り外しができないものは、外さない状態で汚れを拭き取る。） 2 乾燥後、取り外した部品を取り付ける。	4か月に1回	