

回 答 書

1 建物概要及び工事概要

6.提出資料の④実施設計図について

とありますがどの程度の内容のものでしょうか。

作成に際して図面であれば元データとして CAD データはございますでしょうか
実施設計図とは施工図のことでしょうか。

(A) 実施設計図は更新工事の範囲と対象が確認できる内容でお願いします。

CAD データは、ございません。

2 一般共通事項

4.関係法令

石綿（アスベスト）含有調査についての諸費用は請負者の負担とありますが、
含有されていた場合、撤去費及び処分費追加で別途請求できるのでしょうか
また、アスベスト含有している場合、指定された工期では難しいのではないでしょ
うか。別途協議可能なのでしょうか。

(A) 石綿（アスベスト）の含有調査費を請負者負担とし、石綿（アスベスト）の含
有が確認された場合の対策費は別途で考えております。含有が確認された際
は、別途協議いたします。

3 作業時間・空調停止期間の条件について

工期中の全館（空調）停電は不可ということでしょうか

1F は日祝日となっていますので。ダクトタイプがあるため天井復旧まで9時から5
時半で復旧は条件的に厳しくないでしょうか。

ご指定の条件であれば少なくともクレーン作業を3回想定致します。

(A) 工事中は、開館しながらとなりますので、全館停電は不可とします。

ダクトタイプについては、運転ができる状態にすることを条件とし、天井は仮
復旧でも可とします。

4 納入仕様書について

既存同等能力以上と記載されていますが、参考機器リストには更新型番はダイキン製の型式が記載されています。同等品であれば他メーカーでも可能でしょうか。

(A) 同等品以上であれば他メーカーでも可能です。

5 特記仕様書および7契約について

民間連合協定（旧四会連合）は七会連合に読み替えてよいのでしょうか。

(A) 読み替えていいです。

6 空調機器設備入替の際、配管は既設を流用でも問題御座いませんか。

(A) 配管流用で問題が無いと確認できた場合は流用でも大丈夫です。

7 2階ダイルールの厨房の前に設置しております、ダブルフロータイプがリストに記載が無い為、本御見積に含まなくても問題御座いませんか。

(A) ビル用マルチ空調の系統に含まれているため、更新対象として御見積りに含めてください。

8 ダイルールの PAC-3-C 天埋ダクト「FXYMJ71K」の更新の際、吸込グリルの場所を変更してもよろしいでしょうか。

既設の吸込グリルはそのままの形で残ります。

(A) 吸込グリルの場所変更は可能です。ただし、既設の吸込グリルは撤去し、天井を復旧してください。